

# セル・ケコミパネル

新工法のご提案

## 専用貼付モルタル

セル・ケコミパネルを使用するだけで、従来の左官仕上げによる階段施工に比べ、工程短縮を可能としますが、「専用貼付モルタル」を使用すると更に工期短縮となるうえ、現場での階段使用制限を最小限に押さえることができます。  
また、セメント系原料を使用しているため、石膏系貼付材では施工できなかった外部でも安心してご使用いただけます。

階段部の

**早期開放!!!**

セル・ケコミパネル



専用貼付モルタル

- ・ 早強セメント使用
- ・ 剥離防止効果
- ・ 耐久性向上



### 【貼付モルタルの施工手順】



水で練るだけ



ダンゴ状にして貼り付ける




墨・水系に合わせて微調整

2時間養生



充填モルタルを詰める



踏み面モルタル施工



仕上がり

歩行可能

◇専用貼付モルタル

密着性が高く、速乾タイプ

・養生時間

夏季：約2～3時間

冬季：約4～6時間

### ◇仕様

セル・ケコミパネル専用 貼付モルタル	
名称	セル・ケコミパネル専用 貼付モルタル
重量(入り目)	20kg
水量	ケコミパネル貼り付け 3.6ℓ 裏込め充填 4.0ℓ
施工厚み	約 10mm～50mm
可使時間	約 10～15分(20℃)
硬化時間	約 30分(20℃)
練上がり量	約 11ℓ

使用量目安

セル・ケコミパネル

Lタイプ = 3～4段/20kg紙袋

Sタイプ = 6～8段/20kg紙袋



### ◇施工

#### 1. 下地処理および下地調整

- 1) 洗浄 (1) 高圧洗浄機を使用し、汚れ・脆弱部等を取り除く。  
(2) 吸水調整材をケコミ部、踏面部に塗布し養生をとる。

#### 2. 施工(専用貼付モルタル)

- 1) 練混ぜ (1) 練混ぜは、必要分バケツ等に取り出し、規定量の水量で十分に練混ぜる。
- 2) 貼付け (1) 木片、スチロールの切れ端等を「蹴込み出隅-ケコミパネルの高さ」のサイズにカットし棧木(さんぎ)を準備する。  
(2) 練り混ぜたモルタルを団子状にし、ケコミパネルにのせ貼り付ける。  
※このとき、ケコミパネルと躯体の隙間を充填材が漏れないよう予め目止めを行なう。  
※モルタルがしまりかけてくると再攪拌すると再度使用可能。  
(3) 予め下部に棧木(さんぎ)を置き、墨、水系に合わせて、時間を置かず直ぐに貼り付ける。  
(4) 高さ調整は棧木(さんぎ)を調整し、仕上がり面の出シロは木槌等で微調整を行なう。

#### 3. 養生

- (1) 夏季1時間、冬季2時間程度の養生をとり、柔らかく練った貼付モルタルを隙間なく充填する。

\* 製品に関するお問い合わせは、下記取扱店、または弊社営業部までお願いいたします。

【取扱店】

**DAICEL** ダイセルミライズ株式会社

産業資材営業部

大阪支店：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 30階  
TEL:06-7639-7471 FAX:06-7639-7477 <https://www.daicelmiraizu.com>